

TABEL GAP ANALISIS KTA LOMBOK BARAT

Status 18 Agustus 2020

KTA / Kabupaten	Kecamatan	Sector	KEGIATAN INFRA EXISTING & YANG AKAN DIBANGUN										KONDISI KEBUTUHAN EKSTISTING							GAP ANALYSIS				Apakah GAP Ekstisting dan 5 th ke depan sudah dipenuhi kegiatan infra yang akan dibangun (Y/N)			
			SUDAH/EXISTING					YANG AKAN					Populasi tahun 2019 *)		Wisatawan tahun 2019 (per hari)	Total populasi tahun 2019 (termasuk wisatawan)	Perkiraan pertumbuhan populasi tahun 2024	Perkiraan pertumbuhan wisatawan tahun 2024	Target / Total populasi tahun 2024 (termasuk wisatawan)	Coverage sistem pelayanan Infra ekisting	GAP kebutuhan yang harus dipenuhi (ekstisting)		GAP kebutuhan yang harus dipenuhi (5 tahun ke depan)				
			Aktivitas	Volume	Nilai (Juta rupiah)	KAPASITAS OPERASIONAL				Aktivitas	Volume	NILAI (Juta)	Kebutuhan yang dipenuhi dengan kegiatan infra yg akan dibangun								Jlwa	KK	Jlwa		KK	Jlwa	KK
						Kapasitas Operasional	Rencana Pelayanan (Jlwa)	Realisasi Pelayanan (Jlwa)	Realisasi SR /KK yang sdh di layani saat ini				Jlwa	KK													
Kabupaten Lombok Barat	Sekotong	Water Supply	WTP Lembah Sempaga	90 l/det	-	90 l/det	77.760	4.321	1.108	WTP Dodokan Hilir	200 l/det	160.000	172.800	44.308	72.389	18.077	35	72.424	76.190	46	76.236	77.760	5.336	1.369 KK	174.324	44.699 KK	Tidak Ada Cap bila WTP Dodokan Hilir dilaksanakan
		Waste water & Sanitation	IPAL yang ada hanya melayani Pondok pesantren, dan sekolah	1.400 m3	930	1.400 m3	17.500	13.896	-	-	-	-	-	-								17.500	-54.924	-14.084 KK	-58.736	-15.061 KK	YA Ada Cap
		Solid waste (waste transported)	TPA Kebon Kongok	175.000 m3 (Landfill)	-	15 m3/hr	72.389	8.356	2.143	-	-	-	-	-								72.389	-35	-9 KK	-3.847	-987 KK	YA Ada Cap
	Batulayar	Water Supply	Reservoir Langko (Sistem Clorin)	84,71 l/det	-	24 l/det	21.000	21.719	5.569	WTP Rangget ***)	300 l/det	183.700	259.200	66.462	56.927	14.723	35	56.962	59.916	46	59.962	21.000	-35.962	-9.222 KK	220.238	56.472 KK	Tidak Ada Cap bila WTP Rangget dilaksanakan
		Waste water & Sanitation	IPAL Tluke	700 m3	475	700 m3	8.750	7.573	29.535	-	-	-	-	8.750								-48.212	-12.363 KK	-51.212	-13.132 KK	YA Ada Cap	
		Solid waste (waste transported)	TPA Kebon Kongok	175.000 m3 (Landfill)	-	75 m3/hr	56.927	38.049	2.143	TPST Desa Senteluk ****)	104.800	-	36.575	142.643								56.927	-35	-9 KK	-3.035	-779 KK	YA Ada Cap

* BPS Lobar Tahun 2019

***) Jumlah jiwa yang dilayani di kalikan standar produksi limbah 80 liter/orang/hari

****) Kec. Batu layar merupakan salah satu kecamatan yang dilayani, yang lainnya seperti Kec. Sekotong, Kec. Kediri, Kec Labuapi, Kec kuripan, Kec gerung dan Kec. Lembar

*****) TPST desa Senteluk melayani Kec Batulayar, kec Gunung sari dan Kec Lingsar